

Praktiske informationer i forbindelse med gulvmontering

Vigtig information i forbindelse med gulvmontering:

Standardprisen indeholder levering og montering af gulv samt slibning og overfladebehandling.

Ved montering på eksisterende trægulve, skal disse gulve som hovedregel altid grovslibes og efterskrues og i enkelte tilfælde også spartles. Dette er ikke med i standardprisen.

Levering og montering af paneler og afslutninger, så som dørtrin, afslutningslister, kvartstafister, tilskæring af karme og underskæring af døre mv. er ikke med i standardprisen.

Materialer

Det er vigtigt at I passer på det gulv vi leverer, da det er købers risiko, når det er leveret. Det er både mht. tyveri og temperatur og fugt forhold.

Rækkefølge håndværkere

Trægulv må ikke monteres sammen med andre entrepriser, hvis det medfører fugt. Vi anbefaler derfor at f.eks. murerarbejde og spartling er afsluttet, inden gulvet monteres.

Malerarbejde kan med fordel gøres efter endt gulvarbejde, da det må forventes at vægge og paneler kan blive ramt.

Knirkegaranti

Vær opmærksom på at der ikke tilbydes knirkegaranti på nylagte gulve, da et gulv der knirker, kan være forårsaget af mange faktorer, som f.eks. årstiden, undergulvets konstruktion eller bygningens stand.

Adgang

Det er vigtigt at vi kan få adgang til boligen, så vi kan komme og gå efter behov. Evt. nøgleboks eller lignende.

Pris og Betaling

Vi sender første faktura på 50% når vi har leveret materialerne, og når vi har monteret gulvet, sender vi næste faktura på 35-40%, til kontant betaling. Når gulvet er slebet og behandlet og der er lavet afslutninger, fakturerer vi sidste rate til netto 8 dage, så der er tid til at I kan besigtige arbejdet inden betaling.

Praktiske informationer i forbindelse med gulvafslibning

Vigtig information i forbindelse med gulvafslibning:

I standardprisen er indeholdt slibning, støvsugning, oprydning samt bortskaffelse af affald.

Tæpperester, maling, fernis, voksning og spartling er ekstra arbejde. Der ydes ikke garanti for gennemslibning og lamelslip.

Strøm

Det er vigtigt at sikre, at der er strøm nok til vores maskiner. Der skal mindst være 2 separate stikkontakter til rådighed med 10 ampere sikring på hver.

Først gulve så maling

Vi gør vores arbejde omhyggeligt, men det er en god ide at vente med at få malet, til efter gulvafslibningen, da vi godt kan ramme vægge og paneler.

Afdækning

Vi bruger støvsugere på vores maskiner, og støvsuger mellem slibningerne, men støv kan alligevel forekomme. Vi anbefaler derfor at man dækker af, bl.a. skabe og ting på væggen samt demonterer gardiner.

Overfladebehandling

Hvis ikke andet er aftalt, behandler vi altid vores gulve med en klar Premium HWS olie, der har samme slidstyrke som lak, og samme flotte udtryk som olie.

En af fordelene ved denne olie er, at man, i modsætning til lak, kan lave lokale reparationer og pletvis vedligeholdelse, og man har dermed et flottere gulv i længere tid.

Gulvet er nemt at rengøre og man undgår den årlige oliering, da Premium HWS olien er hærdende.

Når gulvet med årene har brug for en opfriskning, anbefales der en letslibning og oliering med HWS olien.

Gulv med fas og børstede gulve

Har du et gulv med faser, vil denne blive mindre/forsvinde ved en slibning. Ved børstede gulve, vil den børstede overflade forsvinde ved en fuldslibning. En børstet overflade kan genetableres mod merpris.

Støj

Bor du i etageejendom, er det en god ide at informere naboerne om at støj vil forekomme, når gulvene slibes.

Forberedelse inden slibning

Alle gulve skal være ryddet i de områder der skal slibes.

Hænger der skabe på væggene, skal disse hænge mindst 30cm. fra gulvet og max være 30cm. i dybden.

Har man kliksoffel i køkkenet, kan denne med fordel demonteres inden slibning.

Betaling

Betalingsbetingelser er netto 8 dage.